

図名	平面図(日野小学校)		
工事件名	災害時下水道直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その22)		
施工場所	港南区日野七丁目11番1号ほか1か所		
縮尺	1/250	図番	1 / 4
号線番号	①②③④⑤⑥⑦⑧		
地形図番号			
審査	課長	係長	核算
横浜市環境創造局			



日野小学校

案内図



凡例	
	新設管渠及びます(マンホールトイレ)
	新設管渠及び塩ビマンホール
	新設管渠及び貯留弁付マンホール
	既設污水管渠及びます人孔
	既設雨水管渠及びます
	既設分流管渠及び第1種人孔

体育館






縦断図 S=縦1/100、横1/250

日野小学校

図名	縦断図(日野小学校)		
工事件名	災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その22)		
施工場所	港南区日野七丁目11番1号ほか1か所		
縮尺	縦1/100、横1/250	図番	2 / 4
号線番号	①②③④⑤⑥⑦⑧		
地形図番号			
審査	課長	係長	設計
横浜市環境創造局			



案内図



路線番号	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		
管径	○450VU														○250VU		
勾配	1.75/100		2.50/100		LEVEL		LEVEL		LEVEL		LEVEL		LEVEL		1.42/100		
号線間距離	0.65	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.45	1.00							5.70		
人孔間距離	0.65	1.08	2.00	2.00	2.00	1.08	1.45	1.00							5.70		
流速	3.083	0.92	3.685		0.92		0.000								2.728		
流下量	0.490		0.586		0.000		0.000								0.134		
流出量	0.001																
現在地盤高	-22.27	-22.27	-22.27	-22.28	-22.29	-22.29	-22.29	-22.30	-22.29	-22.27	-22.26					-22.18	
H	0.113																
管底高	21.490	21.479	21.460	21.437	21.387	21.337	21.287	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260	21.045			20.964
追加距離	0.00	0.65	1.73	2.65	4.65	6.65	8.65	9.73	10.65	12.10	13.10					18.80	
土被	0.32	0.33	0.35	0.38	0.44	0.49	0.54	0.57	0.57	0.55	0.94	0.96			0.96		
施工種別	開削工法(昼間施工)														①		
矢板工種別																	
基礎工種別	改良土基礎																
埋戻工種別	全面改良土埋戻し																
覆工種別																	
舗装復旧種別	As舗装(再生密粒 As t=5cm, RC-40 t=15cm)																
側溝種別																	
管種別	硬質塩化ビニル管												塩ビ管÷鋼管(さや管φ350)				
取付管埋戻種別																	
交通整理員	1人/日																

- ①: 小口径推進工法 鋼製さや管方式 ボーリング方式 1重ケーシング式 (昼間施工)
- ②: LSP I型1段梁 平均長L=2.00m(全面)

使用水準点(年月日)	
標石番号	既設第1種人孔
港南区日野七丁目11番1号	
標高M	2218
日野小学校	
KBM人孔蓋	